



ประกาศเทศบาลตำบลกระจับ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


.....
ด้วยเทศบาลตำบลกระจับ มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำ ค.ส.ล. พร้อมทางลง
น้ำริมบึงกระจับ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน ค.ส.ล. พร้อมทางลงน้ำริมบึงกระจับ ก่อสร้างเขื่อน
กั้นดิน ค.ส.ล. ยาว ๒๐.๐๐ เมตร และทำการก่อสร้างทางลงน้ำริมบึงกระจับ กว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร

/หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลกระจับ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประกอบด้วยงานก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน ค.ส.ล. ยาว ๒๐.๐๐ เมตร และทำการก่อสร้างทางลง
น้ำริมบึงกระจับ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑,๓๗๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
๕.๑ แบบ พร. ๕
๕.๒ แบบ พร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายฉลวย เกิดโกคา ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมโภช รัตน์ภูมิ กรรมการ
๖.๓ นายทนานลักษณ์ ไตรพันธ์ กรรมการ

จึงประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้มาให้ทราบ
โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสาวเพ็ญลดา กุลธอุทัย)
นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ


สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กองช่าง เทศบาลตำบลกระเจ็ด
<input type="checkbox"/> โครงการ	ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.พร้อมทางลงน้ำริมบึงกระเจ็ด	
<input type="checkbox"/> เจ้าของ	เทศบาลตำบลกระเจ็ด	
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 11 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลน	กองช่าง เทศบาลตำบลกระเจ็ด	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน1..... แผ่น	แบบเลขที่
<input type="checkbox"/> คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	9 เมษายน 2561	

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.พร้อมทางลงน้ำ ริมบึงกระเจ็ด	1,052,256.52	1.3049	1,373,089.53	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
	พื้นที่ปกติ..... 0.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,373,089.53	
	คิดเพียง			1,373,000.00	
	หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน				

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - เมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/เมตร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นายทนานลักษณ์ ไตรพันธ์
นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นายฉลวย เกิดโภค
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
นายบวร มณีรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 9 เมษายน 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเงิน ค่าวัสดุและค่าแรง
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
1	นั่งร้านคอกเสาเข็ม	154	ม ²	1,000.00	154,000.00	250.00	38,500.00	192,500.00
2	เสาเข็ม 5-26 ยาว 10.00 ม. เจริมเหล็ก DB 20 มม. ยาว 5.00 ม. 4 เส้น	29	ตัน	7,350.00	213,150.00	690.00	20,010.00	233,160.00
3	คอนกรีต f'c = 240 ksc (cube)	56	ม ³	1,850.00	103,600.00	391.00	21,896.00	125,496.00
4	เหล็ก RB 6 มม.	58	กก.	21.68	1,257.44	4.10	237.80	1,495.24
5	เหล็ก RB 9 มม.	4036	กก.	16.86	68,046.96	4.10	16,547.60	84,594.56
6	เหล็ก DB 12 มม.	125	กก.	17.89	2,236.25	3.30	412.50	2,648.75
7	เหล็ก DB 16 มม.	319	กก.	20.74	6,616.06	3.30	1,052.70	7,668.76
8	เหล็ก DB 20 มม.	498	กก.	19.73	8,839.04	2.90	1,299.20	10,138.24
9	เหล็ก DB 25 มม.	1323	กก.	18.47	24,435.81	2.90	3,836.70	28,272.51
10	ลาดผูกเหล็ก	189	กก.	32.71	6,182.19	-	-	6,182.19
11	ตะปู	93	กก.	34.11	3,172.23	-	-	3,172.23
12	ทรายล้าง	200	ม ³	450.00	90,000.00	99.00	19,800.00	109,800.00
13	สแตนเลส Ø 2" หน้า 1.2 มม.	25	พอนด์	750.00	18,750.00	150.00	3,750.00	22,500.00
14	แผ่น Geotextile	80	ม ²	50.00	4,000.00	-	-	4,000.00
15	ทรายหยาบ	23	ม ³	607.48	13,972.04	99.00	2,277.00	16,249.04
16	หินคลุก	13	ม ³	350.00	4,550.00	194.00	2,522.00	7,072.00
17	ปูนอสฟิลที่คอกคอนกรีต หน้า 0.05 ม.	66	ม ²	230.00	15,180.00	26.00	1,716.00	16,896.00
18	Prime Coat	66	ม ²	16.00	1,056.00	2.00	132.00	1,188.00
19	รวมดินซุดหรือขนย้าย	66	ม ³	-	-	125.00	8,250.00	8,250.00
20	ไม้แบบ	373	ม ³	200.00	74,600.00	133.00	49,609.00	124,209.00
21	โคมไฟสนามสูง 1.50 ม.	24	ชุด	976.00	23,424.00	550.00	13,200.00	36,624.00
22	หลอดไฟ LED 7 W	24	ชุด	100.00	2,400.00	-	-	2,400.00
23	สายไฟ 2 x 1.5 มม. ยาว 100 ม.	4	ม้วน	560.00	2,240.00	500.00	2,000.00	4,240.00
24	ชุดควบคุม 30 A	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					844,708.02		207,548.50	1,052,256.52