| | | | |
|---|---|---|---|
| **รายการประมาณราคา** | **ขยายเขตประปาซอยบ้าน ผญ.เดช ทับเณร** | **แผ่นที่ :** | 1 |
| | **ตั้งแต่ปากซอยถึงสุดบ้านชัยวัฒน์ เชียงจ้ง** | | |
| **ประมาณการตามแบบ** | กองช่าง เทศบาลตำบลกระจับ | **แบบเลขที่ :** | 5/2558 |
| **สถานที่ก่อสร้าง** | หมู่ 10 ต.หนองอ้อ | | |
| **ประมาณการโดย** | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | **วันที่** | 9 ก.ค. 58 |

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวมเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและค่าแรง |
| 1.0 | งานวางท่อเมนประปา | | | | | | | |
| | -ขุดดินถมกลับ | 42.00 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 4,158.00 | 4,158.00 |
| | -ท่อPVC 3" ชั้น 13.5 ชนิดปลายบาน | 118.00 | ท่อน | 600.00 | 70,800.00 | 200.00 | 23,600.00 | 94,400.00 |
| | -น้ำยาประสานท่อ | 4.00 | กป. | 205.61 | 822.44 | - | - | 822.44 |
| | รวมงาน 1. | | | | | | | 99,380.44 |
| 2.0 | งานติดตั้งประตูน้ำ | | | | | | | |
| | -สกัดพื้นพร้อมขุดเปิดหน้าดิน | 1.00 | จุด | - | - | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| | -ประตูน้ำทองเหลือง 3" | 1.00 | จุด | 3,795.00 | 3,795.00 | 360.00 | 360.00 | 4,155.00 |
| | -อุปกรณ์เชื่อม (ข้อต่อ กาว เทป) | 1.00 | จุด | 200.00 | 200.00 | - | - | 200.00 |
| | รวมงาน 2. | | | | | | | 4,555.00 |
| 3.0 | งานต่อเชื่อมท่อย่อยเข้าบ้าน | | | | | | | |
| | -สกัดพื้นพร้อมขุดเปิดหน้าดิน | 20.00 | จุด | - | - | 200.00 | 200.00 | 4,000.00 |
| | -สามทาง 3" ลด 1/2" | 20.00 | จุด | 103.00 | 2,060.00 | 70.00 | 1,400.00 | 3,460.00 |
| | -อุปกรณ์เชื่อม (ข้อต่อ กาว เทป) | 20.00 | จุด | 100.00 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 |
| | รวมงาน 3. | | | | | | | 9,460.00 |
| | รวมงานทั้งหมด 1+2+3 | | | | | | | 113,395.44 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ลงชื่อ.....กรรมการ | | | ลงชื่อ.....กรรมการ | | | | |
| | (นายสมโภช รัตนภูมิ) | | | (นายทนานลักษณ์ ไตรพันธ์) | | | | |
| | นายช่างโยธา | | | นายช่างไฟฟ้า | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ | | | | | | |
| | | (นายอนิรุทธิ์ โพธิ์สุวรรณ) | | | | | | |
| | | ผู้อำนวยการกองช่าง | | | | | | |