รายการประมาณราคา ค่าก่อสร้างหลังคาเชื่อมด้านหลัง พร้อมทาสีภายนอก **แผนที่ :**

ประมาณการตามแบบ แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ **แบบเลขที่ :** 15/2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **วันที่ :** 11 ส.ค. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง
1.0	งานโครงสร้าง							
1.1	เหล็กC 150x50x20x3.2 มม.	40.00	ท่อน	860.00	34,400.00	-	-	34,400.00
1.2	เหล็กC 100x50x20x3.2 มม.	34.00	ท่อน	523.36	17,794.24	-	-	17,794.24
1.3	เหล็ก STEEL PIPE ø 3"x3.2 มม.	6.00	ท่อน	890.00	5,340.00	-	-	5,340.00
1.4	เหล็ก STEEL PIPE ø 2"x3.2 มม.	36.00	ท่อน	678.00	24,408.00	-	-	24,408.00
1.5	เหล็ก STEEL PIPE ø 1 1/2"x32. มม.	46.00	ท่อน	537.00	24,702.00	-	-	24,702.00
1.6	เหล็กกล่องขนาด 3"x3"x3.2 มม.	4.00	ท่อน	1,065.00	4,260.00	504.00	2,016.00	6,276.00
1.7	เหล็กแผ่นหนา 9 มม.	3.64	ม^2	1,555.00	5,660.20	800.00	2,912.00	8,572.20
1.8	SAG ROD RB 12 มม.	122.00	กก.	17.89	2,182.58	-	-	2,182.58
1.9	TURN BUCKLE ø 12 มม.	4.00	ชุด	2000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
1.10	BOLT ø 12 มม.	118.00	ตัว	30.00	3,540.00	-	-	3,540.00
1.11	METAL SHEET หนา 0.40 มม.	173.00	ม^2	170.00	29,410.00	80.00	13,840.00	43,250.00
1.12	METAL SHEET LOUVERหนา 0.40 มม.	50.00	ม^2	170.00	8,500.00	80.00	4,000.00	12,500.00
1.13	SIDING METAL SHEETหนา 0.40 มม.	30.00	ม^2	170.00	5,100.00	80.00	2,400.00	7,500.00
1.14	แผ่นหลังคาโปร่งแสง	77.00	ม^2	170.00	13,090.00	80.00	6,160.00	19,250.00
1.15	ค่าแรงโครงหลังคาเหล็ก	4,900.00	กก.	-	-	12.00	58,800.00	58,800.00
1.16	สีกันสนิม	300.00	ม^2	40.00	12,000.00	35.00	10,500.00	22,500.00
1.17	สีน้ำมัน	300.00	ม^2	40.00	12,000.00	38.00	11,400.00	23,400.00
1.18	สีน้ำพลาสติก	1,000.00	ม^2	39.00	39,000.00	34.00	34,000.00	73,000.00
1.19	รางรับน้ำฝนแสตนเลส	15.00	ม.	900.00	13,500.00	150.00	2,250.00	15,750.00
1.20	ท่อPVC ø 3"	4.00	ท่อน	369.16	1,476.64	300.00	1,200.00	2,676.64
1.21	ข้องอ ø 3"	5.00	ท่อน	76.64	383.20	-	-	383.20
1.22	อุปกรณ์ยึดแผ่นหลังคา	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	รวมงาน 1							419,224.86

รายการประมาณราคา ค่าก่อสร้างหลังคาเชื่อมด้านหลัง พร้อมทาสีภายนอก **แผนที่ :**

ประมาณการตามแบบ แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ **แบบเลขที่ :** 15/2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **วันที่ :** 11 ส.ค. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง
2.0	งานระบบไฟฟ้า							
2.1	โคมไฟไฮเบย์ LED 150W แสงขาว	7.00	ชุด	4,500.00	31,500.00	500.00	3,500.00	35,000.00
2.2	ตู้ควบคุม 60A	1.00	ตู้	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00
2.3	สายไฟ VCT 2x2.5 SQMM.	100.00	เมตร	39.00	3,900.00	14.00	1,400.00	5,300.00
2.4	สายไฟ VCT 2x4 SQMM.	20.00	เมตร	56.00	1,120.00	18.00	360.00	1,480.00
2.5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด,ข้องอ,ตัวจับท่อ,สกูร	1.00	Set	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
2.6	ท่อPVC ร้อยสายไฟ 1"	20.00	เมตร	22.00	440.00	25.00	500.00	940.00
2.7	ท่อPVC ร้อยสายไฟ 1 1/2"	80.00	เมตร	15.00	1,200.00	20.00	1,600.00	2,800.00
	รวมงาน 2							53,520.00
	รวมงานทั้งหมด (1+2)							472,744.86

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทนานลักษณ์ ไตรพันธ์) (นายสมโภช รัตนภูมิ)

นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนิรุทธิ์ โพธิ์สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง