

รายการประมาณราคา
 ประมาณการตามแบบ
 สถานที่ก่อสร้าง

ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ
 แบบ ปร.4
 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระเจ็ด

แผนที่ : 1
 แบบเลขที่ :

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

วันที่ 29 สิงหาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง
1	งานโครงสร้าง							
1.1	ดินซุด	15.30	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,514.70	1,514.70
1.2	ทรายหยาบ	0.85	ลบ.ม.	607.48	516.36	99.00	84.15	600.51
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.85	ลบ.ม.	1,562.00	1,327.70	398.00	338.30	1,666.00
1.4	เหล็ก RB 6 mm.	304.50	กก.	21.68	6,601.56	4.10	1,248.45	7,850.01
1.5	เหล็ก DB 12 mm.	1,102.71	กก.	17.88	19,716.45	4.10	4,521.11	24,237.57
1.6	ลวดผูกเหล็ก	42.21	กก.	32.71	1,380.69	-	-	1,380.69
1.7	คอนกรีต 1:2:4	17.63	ลบ.ม.	1,900.00	33,497.00	306.00	5,394.78	38,891.78
1.8	ไม้แบบ	80.00	ลบ.พ.	600.00	48,000.00	-	-	48,000.00
1.90	ค่าแรงไม้แบบ	80.00	ตร.ม.	-	-	133.00	10,640.00	10,640.00
1.10	ตะปู	24.00	กก.	34.11	818.64	-	-	818.64
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ							135,599.89
2	งานป้าย							
2.1	เหล็ก RB 9 mm.	158.82	กก.	16.85	2,676.12	4.10	651.16	3,327.28
2.2	คอนกรีต 1:2:4	6.79	ลบ.ม.	1,900.00	12,901.00	306.00	2,077.74	14,978.74
2.3	ไม้แบบ	16.14	ลบ.พ.	150.00	2,421.00	45.00	726.30	3,147.30
2.4	ค่าแรงไม้แบบ	16.14	ตร.ม.	-	-	5,000.00	80,700.00	80,700.00
2.5	งานก่ออิฐอมอญเต็มแผ่น	12.00	ตร.ม.	400.00	4,800.00	89.00	1,068.00	5,868.00
2.6	งานฉาบปูน	185.25	ตร.ม.	70.00	12,967.50	82.00	15,190.50	28,158.00
2.7	งานแกรนิตสีดำอินเดีย	12.00	ตร.ม.	1,500.00	18,000.00	500.00	6,000.00	24,000.00
2.8	ตัวหนังสือสีทอง	1.00	งาน	250.00	5,000.00	-	-	5,000.00
2.9	งานสีรองพื้น	370.50	ตร.ม.	39.00	14,449.50	34.00	12,597.00	27,046.50
2.10	งานสีจริง	370.50	ตร.ม.	39.00	14,449.50	34.00	12,597.00	27,046.50
2.11	งานทรายล้าง	32.00	ตร.ม.	350.00	11,200.00	50.00	1,600.00	12,800.00
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ							232,072.32
	ลงชื่อ.....ประมาณราคา							ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
	(นายสมโภช รัตนภูมิ)							(นายทนานลักษณ์ ไตรพันธ์)
	นายช่างโยธา 5							นายช่างไฟฟ้า 5
								ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
								(นายอนิรุทธิ์ โพธิ์สุวรรณ)
								ผู้อำนวยการกองช่าง

