



ประกาศเทศบาลตำบลกระจับ

เรื่อง เปิดเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเทศบาลกระจับ ๒๖/๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกระจับ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลกระจับ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๕๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. คณะกรรมการกำหนดและราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุรัชย์ อุดมวิจิตต์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสมโภช รัตนภูมิ นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๗.๓ นายกฤษณ์ เจริญใจตามณี เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมนัส ใจเจน)

นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 266 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,330 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยเทศบาลกระบี่ 26/4 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระบี่

คำนวณราคาเมื่อวันที่

14 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
1.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม. ชั้นพื้นทาง AC	ตร.ม.	300.00	11.26	3,378.00	1.3607	4,596.44	4,596.44
1.2	งานขุดรื้อคันทางแล้วบดทับ หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	300.00	14.03	4,209.00	1.3607	5,727.19	5,727.19
1.3	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	30.00	588.96	17,668.80	1.3607	24,041.94	24,041.94
2	งานผิวทาง							
2.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (Prime Coat)	ตร.ม.	300.00	14.43	4,329.00	1.3607	5,890.47	5,890.47
2.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	300.00	275.94	82,782.00	1.3607	112,641.47	112,641.47
2.3	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,030.00	14.43	14,862.90	1.3607	20,223.95	20,223.95
2.4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,030.00	275.94	284,218.20	1.3607	386,735.70	386,735.70
3	งานเปิดเตล็ด							
3.1	ทางเชื่อมลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	30.00	275.94	8,278.20	1.3607	11,264.15	11,264.15
3.2	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	62.00	280.00	17,360.00	1.3607	23,621.75	23,621.75
					437,086.10		TOTAL	594,743.06
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				=	437,086.10			
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=				
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				=				
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง				=	1.3607			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=				
รวม					594,743.06			
ราคาค่าก่อสร้าง					ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน			594,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่

-

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา


-

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสมโภช รัตนภูมิ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายกฤษณ์ เจนจินตามณี)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมก

(นายสุรชัย อุดมวิฑิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง