



ประกาศเทศบาลตำบลกระจับ

เรื่อง เปิดเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ ปก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเทศบาลกระจับ ๒๒/๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกระจับ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง
กำแพงกันดินความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๙๔๗,๙๑๓.๒๖ บาท
(เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบสามบาทยี่สิบหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. คณะกรรมการกำหนดและราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุรชัย อุดมวิจิตต์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสมโภช รัตนภูมิ นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวสิริรัตน์ ทับเนร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิพนธ์ สุพัฒน์โกศล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 266 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,330 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยเทศบาลกระบี่ 22/1 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระบี่

คำนวณราคาเมื่อวันที่

14 มิถุนายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		=		696,636.48			
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=					
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		=					
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		=		1.3607			
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=					
	รวม				947,913.26			
ราคาค่าก่อสร้าง				เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบสามบาทยี่สิบหกสตางค์				947,913.26

ขนาดหรือเนื้อที่

-


ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

-

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมโภช รัตนภูมิ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางสาวสิริรัตน์ ทับเนตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมก

(นายสุรชัย อุดมวิฑิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 266 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,330 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยเทศบาลกระบี่ 22/1 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระบี่

จำนวนราคาเมื่อวันที่

14 มิถุนายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
1.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม. ชั้นพื้นทาง AC	ตร.ม.	500.00	11.26	5,630.00	1.3607	7,660.74	7,660.74
1.2	งานขุดรื้อคันทางแล้วบดทับ หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	500.00	14.03	7,015.00	1.3607	9,545.31	9,545.31
1.3	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	50.00	601.27	30,063.50	1.3607	40,907.40	40,907.40
2	งานผิวทาง							
2.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	500.00	14.43	7,215.00	1.3607	9,817.45	9,817.45
2.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	500.00	293.85	146,925.00	1.3607	199,920.85	199,920.85
2.3	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	830.00	14.43	11,976.90	1.3607	16,296.97	16,296.97
2.4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	830.00	293.85	243,895.50	1.3607	331,868.61	331,868.61
3	งานกำแพงกันดิน							
3.1	งานดินถม	ลบ.ม.	180.00	120.00	21,600.00	1.3607	29,391.12	29,391.12
3.2	งานเสาเข็ม I - 0.22 x 0.22 x 9.00 ม.	ต้น	39.00	1,535.99	59,903.61	1.3607	81,510.84	81,510.84
3.3	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	7.42	2,075.53	15,400.43	1.3607	20,955.37	20,955.37
3.4	เหล็ก RB 6 มม.	กก.	117.30	31.57	3,703.16	1.3607	5,038.89	5,038.89
3.5	เหล็ก RB 9 มม.	กก.	52.40	17.79	932.20	1.3607	1,268.44	1,268.44
3.6	เหล็ก DB 12 มม.	กก.	328.28	29.46	9,671.13	1.3607	13,159.50	13,159.50
3.7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	149.00	32.71	4,873.79	1.3607	6,631.77	6,631.77
3.8	ไม้แบบ	ตร.ม.	79.67	299.36	23,850.01	1.3607	32,452.71	32,452.71
3.9	ท่อ PVC. 1 1/2" ชั้น 8.5	ท่อน	3.00	128.95	386.85	1.3607	526.39	526.39
3.10	แผ่นจีโอเทกซ์ไทล์ (Geotextile)	ตร.ม.	25.00	70.00	1,750.00	1.3607	2,381.23	2,381.23
3.11	ค่าตอกเสาเข็ม	ต้น	39.00	548.00	21,372.00	1.3607	29,080.88	29,080.88
3.12	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	39.00	180.00	7,020.00	1.3607	9,552.11	9,552.11
3.13	ค่าแบคโฮปรับแต่งดิน , ตักดิน	วัน	4.00	8,594.24	34,376.96	1.3607	46,776.73	46,776.73
3.14	หินคลุกบดอัด	ลบ.ม.	6.00	341.49	2,048.94	1.3607	2,787.99	2,787.99
3.15	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.50	410.60	615.90	1.3607	838.06	838.06
3.16	งานไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	30.00	341.17	10,235.10	1.3607	13,926.90	13,926.90
3	งานเบ็ดเตล็ด							
3.1	ทางเชื่อมลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	30.00	293.85	8,815.50	1.3607	11,995.25	11,995.25
3.2	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	62.00	280.00	17,360.00	1.3607	23,621.75	23,621.75
					696,636.48		TOTAL	947,913.26