



ประกาศเทศบาลตำบลกระจับ

เรื่อง เปิดเผยแพร่ร่างแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเทศบาลกระจับ ๒๖/๔,

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกระจับ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐,บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๖ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร  
หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๖๒๘,๓๘๘.๙๕/บาท

(หกแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. คณะกรรมการกำหนดและราคากลาง

๗.๑ นายสุรชัย อุดมวิจิต	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสมโภช รัตนภูมิ	นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายกฤษณ์ เจริญตามณี	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิพนธ์ สุพัฒน์โกศล)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 266 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,330 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยเทศบาลกระบี่ 26/4 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระบี่

คำนวณราคาเมื่อวันที่

7 มิถุนายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม. ชั้นพื้นทาง AC	ตร.ม.	300.00	11.26	3,378.00	1.3607	4,596.44	4,596.44
	1.2 งานชุดรื้อคันทางแล้วบดทับ หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	300.00	14.03	4,209.00	1.3607	5,727.19	5,727.19
	1.3 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	30.00	601.27	18,038.10	1.3607	24,544.44	24,544.44
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	300.00	14.43	4,329.00	1.3607	5,890.47	5,890.47
	2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	300.00	293.85	88,155.00	1.3607	119,952.51	119,952.51
	2.3 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	1,030.00	14.43	14,862.90	1.3607	20,223.95	20,223.95
	2.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,030.00	293.85	302,665.50	1.3607	411,836.95	411,836.95
3	งานเบ็ดเตล็ด							
	3.1 ทางเชื่อมลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	30.00	293.85	8,815.50	1.3607	11,995.25	11,995.25
	3.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	62.00	280.00	17,360.00	1.3607	23,621.75	23,621.75
					461,813.00		TOTAL	628,388.95
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง			=		461,813.00			
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม			=					
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ			=					
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง			=		1.3607			
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม			=					
รวม							628,388.95	
ราคาค่าก่อสร้าง				หกแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์				628,388.95

ขนาดหรือเนื้อที่


-

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา


-

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นายสมโภช รัตนภูมิ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายคุณชวี เชนจินตามณี)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมก

(นายสุรชัย อุดมวิจิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง